

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง สาธารณะภายในตำบลท่าพระยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง สาธารณะภายในตำบลท่าพระยา

ปริมาณงาน : ๑. สายคลองสองสาม หมู่ที่ ๒,๓ ปริมาณหินคลุก ๕๐ ลบ.ม

๒. สายคลองกำนันทั้งสอง หมู่ที่ ๓ ลงลูกรังกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณลูกรัง ๑๔๐ ลบ.ม ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๔๕ ลบ.ม.

๓. สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๓๐ ม. เฉลี่ย ๐.๐๗ ม. ปริมาณหินคลุก ๗๕.๒๕ ลบ.ม.

๔. สายบ้านนายแดงฯ หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. ปริมาณหินคลุก ๗๕.๒๕ ลบ.ม.

๕. สายแบบบ้านบ้าน หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. ปริมาณหินคลุก ๗๗.๗๐ ลบ.ม.

๖. สายสารวัตรเฉลิมฯ หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๑๔๔ ลบ.ม.

๗. สายเลียบคลองบางแก้ว – บริเวณบ้านนางคำ หมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๖.๗๕ ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าพระยากำหนด

๕. ราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณการราคา ปร.๕

๖.๒ แบบใบประมาณราคา ปร.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายชัยโย คุพะเนียด | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววรรณิภา รักษา | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวธนาภรณ์ พิกสุมณฑา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

ใบประมาณราคา

ประมาณราคา
 สถานที่
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง สถานะณณภายในตำบลท่าพระยา
 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 รายละเอียดตามแบบที่ขอบต.ท่าพระยากำหนด พร้อมป้ายเหล็กโครงการ ๑ ป้าย
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
 นายชัยย คุพะเนียด ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | สายคล้องสองสาม หมู่ที่ ๒,๓ | | | | | | | | |
| | หินคลุก | ๕๐.๐๐ | ลบ.ม | ๔๒๐.๕๖ | ๒๑,๐๒๘.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๐๒๘.๐๐ | |
| ๒ | สายคล้องก้านทั้งสอง หมู่ที่ ๓ | | | | | | | | |
| | งานปรับพื้นที่ทางเดิม | ๓,๕๐๐.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑.๗๕ | ๖,๒๓๐.๐๐ | ๖,๒๓๐.๐๐ | |
| | ลูกรัง | ๑๔๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๗๐.๐๐ | ๕๑,๘๐๐.๐๐ | ๒๐.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๕๔,๖๐๐.๐๐ | |
| | หินคลุก | ๒๔๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๑๐๓,๐๓๗.๒๐ | ๒๐.๐๐ | ๔,๙๐๐.๐๐ | ๑๐๗,๙๓๗.๒๐ | |
| ๓ | สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓ | | | | | | | | |
| | หินคลุก | ๗๕.๒๕ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๓๑,๖๔๗.๑๔ | ๒๐.๐๐ | ๑,๕๐๕.๐๐ | ๓๓,๑๕๒.๑๔ | |
| ๔ | สายบ้านนายแดงฯ หมู่ที่ ๕ | | | | | | | | |
| | หินคลุก | ๗๕.๒๕ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๓๑,๖๔๗.๑๔ | ๒๐.๐๐ | ๑,๕๐๕.๐๐ | ๓๓,๑๕๒.๑๔ | |
| ๕ | สายแบบบ้านบ้าน หมู่ที่ ๕ | | | | | | | | |
| | หินคลุก | ๓๗.๗๐ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๑๖,๐๗๗.๕๑ | ๒๐.๐๐ | ๑,๕๕๔.๐๐ | ๑๗,๖๓๑.๕๑ | |
| ๖ | สายสารวัตรเดิมฯ หมู่ที่ ๕ | | | | | | | | |
| | งานปรับพื้นที่ทางเดิม | ๑,๑๔๐.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑.๗๕ | ๒,๐๒๘.๐๐ | ๒,๐๒๘.๐๐ | |
| | หินคลุก | ๑๔๔.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๖๐,๕๖๐.๖๔ | ๒๐.๐๐ | ๒,๘๘๐.๐๐ | ๖๓,๔๔๐.๖๔ | |
| ๗ | สายเลียบคลองบางแก้ว - บริเวณบ้านนางดำ หมู่ที่ ๕ | | | | | | | | |
| | หินคลุก | ๓๖.๗๕ | ลบ.ม. | ๔๒๐.๕๖ | ๑๕,๔๕๕.๕๘ | ๒๐.๐๐ | ๗๓๕.๐๐ | ๑๖,๑๙๐.๕๘ | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมทั้งหมด | | | รวมค่าวัสดุ | ๓๔๗,๘๕๓.๒๑ | รวมค่าแรงงาน | ๒๕,๑๓๘.๒๐ | ๓๗๒,๙๙๑.๔๑ | |